原则同意项目总平面设计，用地均属外临时用地，严格执行临时用地管理规定。
2022.4.27

总平面图 1:500

北

图例

- 用地范围
- 新建建筑
- 道路中心线
- 围墙
- 室外取水口
- 出入口
- 绿化
- 停车场
- 室外消火栓

综合技术经济指标

项 目		数 量（单位：平方米）
总用地面积		41278.355
地上建筑面积		12462.53（不含原料堆场）
其中	办公楼	1751.61
	成品料仓	4967.36
	生产厂房	4759
	门房值班室（含门仓）	40.0
	压滤机房	411.34
	公共卫生间	72.0
	尾水水池	127.75
	水泵房	205.72
	原料堆场	15606
地上用地建筑面积		22976.93
建筑净密度		53.21%
绿地率		19%
容积率		0.30

备注：

生产厂房、压滤机房、成品料仓高度均超过8米，计算容积率时建筑面积以二层计算。容积率计算依据工业项目建设用地控制指标（国土资发（2008）24号）

原料堆场面积不计入容积率计算值，计入建筑密度计算中。

宝鸡市民用建筑勘察设计院
BAOJISHIMINYONGJIANZHUKANCHASHEJIYUAN
设计证书编号 A261003849

出图专用章
本图未加盖设计专用章无效

注册执业章 REGISTERED SEAL
中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：何山峰
注册号：6100384-001
有效期：至2024年6月

建设单位 CLIENT
陕西宝泰达产业投资有限公司

项目名称 PROJECT
凤县国有标准化砂石厂

图名 DRAWING TITLE
总平面图

设计签字 SIGNATURE

审定人 AUTHORIZED FOR ISSUE	何山峰	何山峰
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	何山峰	何山峰
审核人 EXAMINE & VERIFY	施润东	施润东
校对人 CHECKED	何山峰	何山峰
设计人 DESIGNED	王少峰	王少峰
制图人 DRAWN	王少峰	

工程编号 PROJECT NO.			
设计阶段 DESIGN STAGE	方案	专业 DISCI.	建筑
比例 SCALE	1:500	图号 DR. NO.	00
版本 VERSION	第一版	日期 DATE	2020.05